

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1: demontażu, wymiany, dostawy oraz obróbki drzwi

1. demontaż istniejących 13 szt. drzwi wewnętrznych,
2. poszerzenia 13 szt. otworów na drzwi,
3. Dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych, kompletnych drzwi PORTA CPL MODEL 1.1 kolor Orzech Modena 1:
 - a) 10 szt. drzwi 90 cm w tym 5 szt. lewych i 5 prawych
 - b) 3 szt. drzwi 70 cm w tym 1 szt. prawe i 2 szt. lewewraz z ościeżnicami tego samego koloru, kluczami min 2szt. na 1 parę drzwi oraz 13 szt. klamek EDEL klasa 3,
4. Do kosztów realizacji przedmiotu zamówienia należy doliczyć również koszt :
 - a. napraw/uzupełnienie wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie wykonania prac,
 - b. zabezpieczenie folią podłóg oraz ewentualnie innych elementów,
 - c. estetycznej obróbki tynkarskiej drzwi,
 - d. odmalowanie ścian w obrębie framug na ok 20 cm z każdej strony skrzydła – wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz od strony korytarza,
 - e. jeśli będzie konieczność wymianę fragmentu okleiny podłogowej,
 - f. wywóz i utylizacja materiałów po demontażu oraz montażu,
 - g. mycie po pracach posadzek wraz z uprzątnięciem części, w której będzie wykonany montaż,
 - h. roboty należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa Budowlanego oraz obowiązującymi normami oraz warunkami BHP i p. póź.

CZĘŚĆ 2: remont klatki schodowej 3 kondygnacje

1. zeszkrobanie i mycie starej farby o powierzchni od podłogi ponad 5 m2 270 m2
2. tynki wewnętrzne zwykłe kat III pow. ponad 5m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich 70 m2
3. dwukrotne gruntowanie preparatami CERESIT CT 7 i ATLAS UNI GRUNT po skrobaniu oraz przed gładzią krotność 2, 270 m2
4. położenie wewnątrz pomieszczenia gładzi gipsowej 2 warstwy 270 m2
5. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wybrany kolor przez Zamawiającego powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania 270 m2
6. trzykrotne Lakierowanie lamperii 84 m2
7. wywiezienie i utylizacja gruzu wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych
8. ustawienie rusztowanie ramowego w celu wykonania usługi.